Община Трън изпълнява проект № BG16M1OP002-2.010-0050 „Техническа рекултивация и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ73273.80.46“ по “Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”.

Общата стойност на проекта е 326 532.35 лв. от които 277 522.50 лв. са финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 48 949.85 лв. национално съфинансиране.

Продължителност на проекта 18 месеца.
Начало: 20.08.2020 г.

Дейностите по проекта са:

- Дейност 1 Подготовка и изпълнение
- Дейност 2 Техническа рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46.
- Дейност 3 Организация и управление на проекта
- Дейност 4 Мерки за информация и комуникация по проекта

Дейностите по рекултивация на депото започнаха на 29.09.2021 г. в местността „Чински камък“ в землището на гр.Трън.

По време на техническата рекултивация последователно бяха изпълнени мерки като: освобождаване от отпадъци на зоните извън депото, предепониране и уплътняване, оформяне на откосите на тялото на депото за нормално отводняване, полагане на бентонитова хидроизолация, дренажен геокомпозит и горен покриващ слой от почви и хумус, изграждане на система за повърхностно отводняване, газоотвеждаща система, състояща се от газов слой и изграждане на един газов кладенец. Рекултивирана площ на депото в резултат от изпълнението на проекта е 5 400 м^2.

В следващите три години на терена ще продължи извършването на биологична рекултивация, включваща комплекс от мероприятия за възстановяване на продуктивността на рекултивираната площ.